

供應商 LOGO

邀請書面報價_校舍修葺_天台陽網建造工程
報價單

詢價編號：2324-SHCCQU0-03

校部： 066 嘉諾撒聖心中學

工程地點： 嘉諾撒聖心中學天台

空間分類 (A 欄)	空間位置 (B 欄)	項目名稱 (C 欄)	項目描述 (供學校參考) (D 欄)	單價 (E 欄)	數量 (F 欄)	單位 (G 欄)	金額 (H 欄)
戶外活動空間	A-R-PB1 A-R-PB2 A-R-PB3 A-R-PB4 B-R-PB1	鋼柱及底座	使用原有鋼柱，重新安裝，油防鏽油及面漆。加半徑500mm圓形鋼根水泥底座，底座銅板（300*300*15mm），外層油外牆防水膠漆，連工包料		108.00	個	
戶外活動空間	B-R-PB1	鋼柱及底座	參考現時樣式，安裝新造鉛水鐵鋼柱，油防鏽油及面漆。加半徑500mm圓形鋼根水泥底座，底座銅板（300*300*15mm），外層油外牆防水膠漆，連工包料		21.00	支	
戶外活動空間	A-R-PB1 A-R-PB2	鋼柱頂部拱型結構	現場焊接安裝（2寸*2寸厚料）鉛水鐵方通拱架，尺寸約8.3米，根據現場尺寸作出調整		14.00	個	
戶外活動空間	A-R-PB3 A-R-PB4	鋼柱頂部拱型結構	現場焊接安裝（2寸*2寸厚料）鉛水鐵方通拱架，尺寸約11米，根據現場尺寸作出調整		14.00	個	
戶外活動空間	A-R-PB1 A-R-PB2 A-R-PB3 A-R-PB4	防曬網	安裝高密度防曬網，於防曬網上層安裝高爾夫球網進行加固，以直徑8mm之304標準不鏽鋼鋼繩安裝於鋼柱及拱架上		900.00	m ²	
戶外活動空間	B-R-PB1	防曬網	安裝雙層高密度防曬網，以直徑8mm之304標準不鏽鋼鋼繩安裝於鋼柱上		600.00	m ²	
戶外活動空間	B-R-PB1	防曬網配件	供應及安裝304標準不鏽鋼鋼繩夾，活動扣及固定圈		600.00	套	
						合計：	

工期： 天

註：

1. 欄 A、B，請填寫與資助系統相同的資料。
2. 欄 C、G 只可填寫章程附錄 6 “工程資助項目年期及價格參考表” 的資助項目及相對應單位。
3. 欄 D、E、F、H，由承建商填寫。

承建商簽署

